

Kosztorys

Budowa ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego z trawy naturalnej przy ul.Sportowej w Wasilkowie

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Stawka r-g: 39,00 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud 2 kw. 2026

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2 kw. 2026

Narzuty: Koszty zakupu	7,50%M
Koszty pośrednie	70,00%R + 70,00%S
Zysk	11,60%R + 11,60%S + 11,60%Kp(R)
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu netto: 101 211,38 zł

VAT 23 278,62 zł

Wartość kosztorysu brutto: 124 490,00 zł

Słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 0/100 zł

Kosztorys uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Budowa ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego z trawy naturalnej przy ul.Sportowej w Wasilkowie				
1	Element	Robzbiórki				
1.1	KNKRB 6/808/4	Analogia Rozebranie ogrodzenia z rur stalowych	m	300	28,11	8 433,00
1.2	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	t	1,49	269,72	401,88
1.3	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km, samochód do 5 t Krotność=5	t	1,49	31,05	46,26
Razem Robzbiórki						8 881,14
2	Element	Roboty budowlane				
2.1	KNR 201/119/3	Analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa gorodzenia w terenie równinnym	km	0,3	9 583,99	2 875,20
2.2	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10' m, kategoria gruntu III	m3	23,04	175,24	4 037,53
2.3	KNR 201/307/6	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10' m odległości przewozu lub za każdy 1' m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu III Krotność=5	m3	23,04	56,54	1 302,68
2.4	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	m3	23,04	77,91	1 795,05
2.5	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1' km, grunt kategorii III	m3	23,04	212,76	4 901,99
2.6	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km Krotność=9	m3	23,04	58,84	1 355,67
2.7	KNRW 202/1803/2	Analogia Ogrodzenia z przesł panelowych 6/5/6 ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo na słupkach stalowych 80/60/3 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo obsadzonych w gruncie, wysokość 1.0' m, kolor zielony RAL 6005, poprzeczka górna z profilu 80x60x2, 3 obejmy.	m	298	208,03	61 992,94
2.8	KNR 223/404/4	Analogia Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furka stalowa z kształtowników 1,2x1,2' m wypełniona panelem 6/5/6 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4	1 536,23	6 144,92
2.9	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej furki	szt	1	574,00	574,00
2.10	KNR 223/404/3	Analogia Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, brama stalowa z kształtowników 4,0x1,2' m wypełniona panelem 6/5/6 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	4 939,19	4 939,19
2.11	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej bramy	szt	1	1 774,00	1 774,00
2.12	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0' km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,12	158,06	18,97
2.13	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	35	17,66	618,10
Razem Roboty budowlane						92 330,24
Razem Budowa ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego z trawy naturalnej przy ul.Sportowej w Wasilkowie netto						101 211,38
VAT						23 278,62
Wartość kosztorysu brutto						124 490,00

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Budowa ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego z trawy naturalnej przy ul.Sportowej w Wasilkowie Stawka r-g: 39,00 zł Koszty zakupu: 7,50%M Koszty pośrednie: Kp = 70,00%R + 70,00%S Zysk: 11,60%R + 11,60%S + 11,60%Kp(R) VAT: 23,00%	
1	Robzbiórki	8 881,14
2	Roboty budowlane	92 330,24
	Suma elementów kosztorysu	101 211,38
	Razem Budowa ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego z trawy naturalnej przy ul.Sportowej w Wasilkowie netto	101 211,38
	VAT 23,00%	23 278,62
	Wartość kosztorysu brutto	124 490,00
Wartość kosztorysu brutto: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 0/100 zł		

